

Nr. din

LISTA AUTORIZATIILOR EMISE SAU PRELUNGITE 01.01.2026-31.01.2026

Autorizație Nr./Data	Nume solicitant	Adresă solicitant	Lucrări autorizate	Valoare lucrări autorizate
2	3	4	5	10
1 din 19.01.2026	STRATEGIUC MARIUS - MIHAI	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat DANCU Str. DREPTĂȚII Nr. 112 A.BI. Sc. Et. Ap.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 116,71 MP , SD = 116,71 MP , SU = 93,32MP Suprafata teren = 422,00 mp , nr. cad 69180 , POT = 26,40% , CUT = 0,26 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 116,71 mp, Ad=116,71 mp, Au= 93,32 mp, H max = 4,42 m și H streășină =2,82 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu stâlpi și centuri din beton armat, fundație continuă sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă tip țigla maro, centrală termică, tencuială decorativă albă, tâmplărie geam PVC maro Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primăria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	175100,00 LEI
2 din 19.01.2026	STRATEGIUC MARIUS - MIHAI	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat DANCU Str. DREPTĂȚII Nr. 112 A.BI. Sc. Et. Ap.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 116,71 MP , SD = 116,71 MP , SU = 93,32MP Suprafata teren = 406,00mp , nr. cad 69181 , POT = 28,44% , CUT = 0,28 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 116,71 mp, Ad=116,71 mp, Au= 93,32 mp, H max = 4,42 m și H streășină =2,82 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu stâlpi și centuri din beton armat, fundație continuă sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă tip țigla maro, centrală termică, tencuială decorativă albă, tâmplărie geam PVC maro Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primăria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	175100,00 LEI

3 din 28.01.2026	COMUNA HOLBOCA	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat HOLBOCA Str. PRINCIPALĂ Nr. 40 Bl. Sc. Et. Ap.	DEMOLARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN SAT CRISTEȘTI, COMUNA HOLOCA, JUDEȚUL IAȘI CORP NOU ȘCOALĂ- SC corp =309,40 mp, SD= 309,40 mp, SU= 249,32 mp, Suprafața teren = 1551.00 mp, nr. cad 69191, POT propus = 19,9% , CUT = 0,19 categoria de importanță : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR Sistem constructiv - structură de rezistență -cadre din beton armat cu pereți din zidărie, fundații izolate, acoperiș tip terasă necirculabilă. Corpul de clădire va cuprinde trei săli de clasă, cancelarie, cabinet medical, grupuri sanitare și spații tehnice. Tencuiala decorativă în nuanțe de alb murdar și roșu, tamplarie aluminiu cu geam tripan culoare verde. DEMOLARE CORP C1 SC= 262,00mp, SD= 262,00 mp, SU= 207,90 mp	1.816.345,00 lei
4 din 29.01.2026	Delgaz Grid S.A.	Jud. MUREȘ Loc. TÂRGU MUREȘ Sat TÂRGU MUREȘ Str. B-Dul Pandurilor, 42, -, Tirgu Mureș Nr. Bl. Sc. Et. Ap.	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE, BRANSAMENT DIN PE SI POST REGLARE MASURARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA Lucrări proiectate: - extinderea conductei de distribuite a gazelor naturale de pe str. Fierarului, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusă, cu conducta de distribuite, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, lungime 25,00 ml - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m³/h, racordat în conducta de distribuite precizată anterior - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 215173937/30.09.2025 Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrărilor. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor la ISC Iasi și Primăria comunei Holboca	7000,00
5 din 29.01.2026	ENCEANU GROUP S.R.L.	Jud. IAȘI Loc. VALEA LUPULUI Sat VALEA LUPULUI Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap.	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE, BRANSAMENT DIN PE SI POST REGLARE MASURARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA Lucrări proiectate: - extinderea conductei de distribuite a gazelor naturale de pe calea de acces prîvata nr cad 69617 și De , tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusă, cu conducta de distribuite, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, lungime 147,00 ml - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m³/h, racordat în conducta de distribuite precizată anterior - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 215244621/02.12.2025 Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrărilor. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor la ISC Iasi și Primăria comunei Holboca	19420,00

6 din 30.01.2026	THE RESIDENCE REAL ESTATE S.R.L.	Jud. IAȘI Loc. IAȘI Sat IAȘI Str. HANCIUC Nr. 15 Bl. 356 Sc. B Et. 2 Ap. 8	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE, BRANSAMENTE DIN PE SI POST REGLARE MASURARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA	29340
7 din 30.01.2026	DELGAZ GRID S.A.	Jud. MUREȘ Loc. TÂRGU MUREȘ Sat Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap.	Lucrari proiectate: - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale de pe calea de acces privata nr. cad 69871 din str. Colinei -drum public, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, lungime 214,00 ml - bransament - 11 buc de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00x1 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordat in conducta de distributie precizata anterior - 11 post reglare- masurare Q max=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 215225758/215225766/215225739/215225722/10.11.2025 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE, BRANSAMENTE DIN PE SI POST REGLARE MASURARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA Lucrari proiectate: - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale de pe calea de acces privata nr. cad 69871 din str. Colinei -drum public, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, lungime 214,00 ml - bransament - 11 buc de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00x1 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordat in conducta de distributie precizata anterior - 11 post reglare- masurare Q max=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 215161511/15.09.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca	51000